

MUR POW-T

Prefabrykowane ogrodzenie więzienne typu T to alternatywa dla ogrodzeń wykonanych metodą tradycyjną.

Prefabrykat z żelbetu o wysokości 6,5 m posadowiony jest na podbudowie betonowej bądź w zależności od warunków geologicznych według wskazań projektanta. Po montażu elementów ogrodzenie zasypywane jest gruntem do wysokości ok. 1 m, miejsce łączeń prefabrykatów wypełnione jest zaprawą, powstaje dzięki temu ogrodzenie o wysokości 5 m co w połączeniu np. z koncertiną stanowi perfekcyjny system ochronny. Montaż prefabrykatu odbywa się przy pomocy dźwigu. W ciągu 8-10 godzinnego dnia pracy w zależności od warunków miejscowych powstaje do 20 m ogrodzenia.

